

# DZIENNIK URZĘDOWY
# WOJEWÓDZTWA TARNOBRZESKIEGO

Tarnobrzeg, dnia 12 grudnia 1998 r. ISSN 0239 – 8389 Nr 29

Poz:
Treść:



## POZ. 306
## ROZPORZĄDZENIE NR 11
## Wojewody Tarnobrzeskiego
## z dnia 27 listopada 1998 r.
## w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 9 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 12 października 1998 roku wprowadzającego zmiany w podziale województwa tarnobrzeskiego na obwody łowieckie

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. - o terenowych organach administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. nr 32 poz. 176 tekst jednolity) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. nr 147 poz. 713, zm. z 1991 r. nr 14, poz. 72 nr 60, poz. 396, nr 110, poz. 715)

zarządza się co następuje:

§ 1

Uchyla się rozporządzenie nr 9 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 12 października 1998 r. zmieniające załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 9 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie podziału województwa tarnobrzeskiego na obwody łowieckie.

§ 2

Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

**z up. WOJEWODY**
***Michał Rutkowski***
**Wicewojewoda**

## POZ. 307
## UCHWAŁA NR III/18/98
## Rady Gminy w Samborcu
## z dnia 3 grudnia 1998 r.
## w sprawie dokonania II zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Samborzec

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym- tekst jednolity (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 rok, z późniejszymi zmianami : z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, oraz 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z 1994 r. - z późniejszymi zamianami: z 1996 r., Nr 106 poz. 496, z I997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885) - Rada Gminy w Samborcu uchwala:

§ 1

Dokonać II zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Samborzec zatwierdzonym Uchwałą Nr V11/26/89 Gminnej Rady Narodowej w Samborcu z dnia 29 czerwca 1989 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 13/89, która została zamieszczona w Wykazie Aktów Prawa Miejscowego Uchwałą Rady Gminy w Samborcu Nr VI/24/90 z dnia 6 grudnia 1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 2/91 z późniejszą I-szą zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy w Samborcu Nr XXIII/99/93 z dnia 11 listopada 1993 r. - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 1/94 pozycja 6 - w sposób następujący:

1. Do punktu 1.3 „ZASADY REALIZACJI PLANU” do strony 23 Tekstu planu wprowadza się:
- na terenie gminy w kompleksach zabudowy mieszkalnej nie należy lokalizować inwestycji mogących stwarzać uciążliwość dla środowiska, w tym należy wykluczyć inwestycje, które zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi należą do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska lub inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

- dla obszarów oznaczonych w planie gminy symbolami P,B,S,NO,NU,RPU,UI,KS - warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w przypadku realizacji obiektów zaliczanych przepisami szczegółowymi do inwestycji mogących pogor-

| Oznaczenie na planie | Kategoria funkcjonowania | Klasa techn. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka (km) | Szerokość jezdni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DROGI KRAJOWE | | | | | | |
| 1 KDE | krajowa ekspresowa | II | S 74 | Piotrków Trybunalski – Rzeszów (projektowana) | | 2 x 7,0 pas rozdzielający jezdnie 5,0 - 3,5 |
| 1 KDK | krajowa regionalna | IV | 758 | Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica | 3,40 | 7,0 |
| 3 KDK | krajowa regionalna | III | 759 | Lipnik – Sandomierz | 3,20 | 7,0 |
| 3b KDK | krajowa regionalna | III | 759 | projektowane włączenie w miejscowości Milczany do projektowanej drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski – Rzeszów | 0,30 | 7,0 |
| 4 KDK | krajowa regionalna | III | 777 | Kraków – Połaniec – Sandomierz – Annopol | 9,30 | 7,0 |
| 4a KDK | krajowa regionalna | III | 777 | rezerwa terenu pod obejscie wschodnie zabudowy miejscowości Samborzec | 1,90 | 7,0 |
| 4b KDK | krajowa regionalna | III | 777 | rezerwa terenu dla prawidłowego włączenia się istniejącej drogi przez Samborzec w projektowaną obwodnicę (4a KDK III - 777) | | |
| DROGI WOJEWÓDZKIE | | | | | | |
| 05 KDW | wojewódzka | V | 42162 | Dębiany – Wielogóra – Żuków | 3,30 | 6,0 |
| 06 KDW | wojewódzka | V | 42163 | Obrazów – Malice – Złota | 2,45 | 6,0 |
| 07 KDW | wojewódzka | V | 42201 | Świątniki – Chobrzany | 2,70 | 6,0 |
| 08 KDW | wojewódzka | V | 42322 | Węgrce Szlacheckie – Falisławice – Faliszowice | 3,00 | 6,0 |
| 09 KDW | wojewódzka | V | 42323 | Byszów – Chobrzany | 3,55 | 6,0 |
| 010 KDW | wojewódzka | V | 42324 | Wielogóra – Bystrojowice – Chobrzany – Koprzywnica | 6,40 | 6,0 |
| 011 KDW | wojewódzka | V | 42325 | Jachimowice – Gorzyczany – Samborzec | 7,90 | 6,0 |
| 012 KDW | wojewódzka | V | 42326 | od drogi 759 Milczany – Andruszkowice | 3,20 | 6,0 |
| 013 KDW | wojewódzka | V | 42327 | Kobierniki – Andruszkowice | 3,50 | 6,0 |
| 014 KDW | wojewódzka | V | 42328 | Sandomierz – Koćmierzów – Bogoria Skotnicka – Szewce | 13,50 | 6,0 |
| 015 KDW | wojewódzka | V | 42329 | Andruszkowice – Koćmierzów | 1,80 | 6,0 |
| 016 KDW | wojewódzka | V | 42330 | Złota – Zawierzbie – Ostrołęka | 3,25 | 6,0 |
| 017 KDW | wojewódzka | V | 42331 | Samborzec – Zajeziorze – Skotniki | 4,80 | 6,0 |
| 018 KDW | wojewódzka | V | 42388 | Samborzec – Polanów – Malice | 2,40 | 6,0 |
| 019 KDW | wojewódzka | V | 42389 | Ciszyca – Świężyce – Skotniki | 1,0 | 6,0 |
| DROGI GMINNE | | | | | | |
| 020 KDG do 068 KDG | | V | 4243001 do 4243049 | | | 5,5<br>6,0 |
| | | VI | | | | 5,0<br>6,0 |
| | | VII | | | | 3,0<br>3,5<br>5,0 |
| | Dojazdy do pól | | | | | 5,0 |

[1] Szerokość pasa drogowego określono na podstawie „Wytycznych projektowania dróg” – 1995 rok. Do realizacji przyjmować szerokości wynikające z projektu technicznego uwzględniającego lokalne uwarunkowania.

[2] Odległość mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni.

[3] Odległości nie dotyczą ogrodzeń, obiektów wodnych melioracji i budownictwa mieszkaniowego.

szyć stan środowiska uzgodnić z PIS.

2. Do punktu 1.5.A „Ustalenia dotyczące komunikacji" w miejsce dotychczasowych „Ustaleń szczegółowych" wprowadza się nowe ustalenia realizacyjne komunikacji:

| Szerokość w liniach rozgraniczających w przekroju (m)[1] | | Najmniejsze odległości obiektów budowlanych (m)[2),3)] | | Najmniejsze odległości obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi (m)[2)] | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drogowym | osiedlowym | na obszarze zabudow. | poza obszarem zabudow. | mieszkaniowe i budynki użyteczności publicznej | | szpitale, sanatoria i wymagające szczególnej ochrony | |
| | | | | jednokondygn. | wielokondygn. | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 60 | 80 | 20 | 40 | 90 | 110 | 250 | patrz punkt 3 |
| 20 | 30 | 10 | 25 | 30 | 40 | 130 | |
| 20 | 30 | 10 | 25 | 30 | 40 | 130 | |
| 20 | 30 | 10 | 25 | 30 | 40 | 130 | |
| 20 | 30 | 10 | 25 | 30 | 40 | 130 | |
| 20 | 30 | 10 | 25 | 30 | 40 | 130 | |
| | | | | | | | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 19 | 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 | |
| 18<br>19 | 22<br>23 | 6<br>6 | 15<br>15 | 15<br>15 | 20<br>20 | 80<br>80 | |
| 16<br>– | –<br>20 | | | | | | |
| –<br>16<br>– | –<br>–<br>18 | | | | | | |
| 9,0 | – | | | | | | |

**Uwaga:**


1. Na terenie istniejącej trwałej zabudowy dopuszcza się lokalizację nowycjh obiektów (budownictwo plombowe) w linii istniejącej zabudowy (budynki w dobrym stanie technicznym), lecz w odległościach nie mniejszych niż wskazano w art. 43 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85).
2. W szczególnie uzasadninych przypadkach, do usytuowania obiektów budowlanych może mieć zastosowanie art. 43 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
3. Podłączenie ruchu lokalnego przy drodze ekspresowej odbywać się będzie poprzez drogi zbiorcze projektowane po obu stronach drogi ekspresowej, które obsługiwać będą tereny mieszkalnictwa, usług oraz użytków rolnych.


# DROGA KRAJOWA REGIONALNA – III klasa techniczna

Funkcje drogi:


- powiązania regionalnych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i turystycznych,
- połączenia międzynarodowe nie obsługiwane przez drogi I i II klasy,
- ważniejsze połączenia miast o znaczeniu regionalnym między sobą,
- inne połączenia uzasadnione potrzebami ruchowymi.

poza obszarem zabudowanym




w obszarze zabudowanym z częściowo ograniczoną dostępnością drogi




Wymiary podane w nawiasach dopuszcza się przy modernizacji drogi w przypadkach szczególnych: istniejąca zabudowa, ochrona wartościowego zadrzewienia itp.


# DROGA KRAJOWA REGIONALNA – III klasa techniczna

Funkcje drogi:

- powiązania regionalnych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i turystycznych.
- połączenia międzynarodowe nie obsługiwane przez drogi I i II klasy.
- ważniejsze połączenia miast o znaczeniu regionalnym między sobą.
- inne połączenia uzasadnione potrzebami ruchowymi.

poza obszarem zabudowanym

w obszarze zabudowanym z częściowo ograniczoną dostępnością drogi





Wymiary podane w nawiasach dopuszcza się przy modernizacji drogi w przypadkach szczególnych: istniejąca zabudowa, ochrona wartościowego zadrzewienia itp.

# DROGA KRAJOWA REGIONALNA – III klasa techniczna


Funkcje drogi:


- powiązania regionalnych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i turystycznych,
- połączenia międzynarodowe nie obsługiwane przez drogi I i II klasy,
- ważniejsze połączenia miast o znaczeniu regionalnym między sobą,
- inne połączenia uzasadnione potrzebami ruchowymi.

poza obszarem zabudowanym




w obszarze zabudowanym z częściowo ograniczoną dostępnością drogi





Wymiary podane w nawiasach dopuszcza się przy modernizacji drogi w przypadkach szczególnych: istniejąca zabudowa, ochrona wartościowego zadrzewienia itp

# DROGA KRAJOWA REGIONALNA – IV klasa techniczn


Funkcje drogi:

- połączenia miast o znaczeniu administracyjno-gospodarczym i turystycznym,
- połączenia międzynarodowe o znaczeniu regionalnym nie obsługiwane przez drogi III klasy,
- połączenia miast o znaczeniu regionalnym między sobą nie obsługiwane przez drogi III klasy,
- inne połączenia uzasadnione potrzebami ruchowymi.

poza obszarem zabudowanym




w obszarze zabudowanym





* Przy udziale pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe, autobusy) powyżej 500 P/d zaleca się stosowanie przekroju z jezdnią o szerokości 7.00 m.

Wymiary podane w nawiasach dopuszcza się przy modernizacji drogi w przypadkach szczególnych: istniejąca zabudowa, ochrona wartościowego zadrzewienia itp.

# DROGA WOJEWÓDZKA – V klasa techniczna

Funkcje drogi:

- połączenia regionalnych ośrodków gospodarczych z siedzibami gmin,
- połączenia miast z miejscowościami o znaczeniu przemysłowo-gospodarczym i rolno-gospodarczym w ramach regionu.





* Przy udziale pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe, autobusy) powyżej 400 P/d zaleca się stosowanie przekroju z jezdnią o szerokości 6.00 m

Wymiary podane w nawiasach dopuszcza się przy modernizacji drogi w przypadkach szczególnych: istniejąca zabudowa, ochrona wartościowego zadrzewienia itp.

# DROGA GMINNA — V klasa techniczna

Funkcje drogi:

- połączenia wsi z siedzibą gminy nie obsługiwane drogami wojewódzkimi,
- inne połączenia stanowiące uzupełniającą sieć służącą miejscowym potrzebom.





Wymiary podane w nawiasach dopuszcza się przy modernizacji drogi w przypadkach szczególnych: istniejąca zabudowa, ochrona wartościowego zadrzewienia itp.

* Przy udziale pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe, autobusy) powyżej 400 P/d zaleca się stosowanie przekroju z jezdnią o szerokości 6,00m

# DROGA GMINNA – VI klasa techniczna

Funkcje drogi

- połączenia wewnętrzne wsi i osiedli wiejskich
- połączenia zewnętrzne wsi z siedzibą gminy, miastami, innymi wsiami, punktami obsługi rolnictwa, stacjami kolejowymi, zakładami pracy, innymi drogami.
- może być drogą zbiorczą przy drodze o ograniczonej dostępności




Wymiary podane w nawiasach dopuszcza się przy modernizacji drogi w przypadkach szczególnych: istniejąca zabudowa, ochrona wartościowego zadrzewienia itp.


# DROGA GMINNA - VII klasa techniczna


Funkcje drogi :


- połączenia zewnętrzne i wewnętrzne wsi
- zbiorcze dojazdy do pól
- dojazdy do innych dróg obsługi rolnictwa
- dojazdy do dróg zbiorczych przy drogach o ograniczonej dostępności

poza obszarem zabudowanym - jednopasowa


w obszarze zabudowanym - dwupasowa




bez mijanek -
nawierzchnia twarda nie ulepszona




Wymiary podane w nawiasach dopuszcza się przy modernizacji drogi w przypadku szczególnych : istniejąca zabudowa, ochrona wartościowego zadrzewienia itp.

* Dla szerokości pobocza 1,00 m przy szerokości jezdni 3,00 m konieczne jest stosowanie mijanek.


** Przy znacznym udziale samochodów ciężkich (samochody ciężarowe, autobusy) i rolniczych zaleca się stosowanie przekroju z jezdnią o szerokości 3,50 m.

**3. Do punktu 1.2 g USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PUNKTU 2. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków do strony 18 prowadza się:**

C. Na terenie miejscowości Samborzec zrealizowana została oczyszczalnia ścieków wg pozwolenia na budowę Nr NB 7350/S/3/91 z dnia 18 listopada 1991 r.

Dla oczyszczalni tej przyjmuje się w/g projektu j.w. strefę uciążliwości wynoszącą 100 m od ogrodzenia oczyszczalni patrz załącznik graficzny.

Tym samym z rysunku planu wykreśla się strefę uciążliwości oczyszczalni wynoszącą 300 m od terenu projektowanej w MPO oczyszczalni. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu oczyszczalni 1.13.NO, NU, B, UI dopuszczają przebudowę, zmianę technologii lub rozbudowę oczyszczalni przy ograniczeniu, że uciążliwość nie może przekroczyć granic wyznaczonego w planie terenu o symbolu 1.13. NO, NU, B, UI.



**4. Do ustaleń realizacyjnych szczegółowych - wprowadza się zmianę:**

| | |
|---|---|
| Jednostka Bilansowa SAMBORZEC | |
| **1.10 B - pow. 0,30 ha**<br>Adaptacja istniejącej bazy Rejonu Dróg Publicznych<br><br>**1.9 UZ, UK, UH, UI, UA - pow. 1,70 ha**<br>Rezerwa terenu dla:<br>* ośrodka zdrowia z apteką;<br>* Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką;<br>* usług handlu;<br>* pawilonu usług bytowych;<br>* budynku administracyjnego SOP. | **1.39 UH, UG, UI, UK - pow. 0,66 ha**<br>Teren zainwestowany obiektami byłej bazy Rejonu Dróg Publicznych oraz świetlicy przeznaczony dla lokalizacji usług handlu, gastronomii, kultury lub innych. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$.<br><br>**1.40UI, KS - pow.0,37 ha**<br>Projektowana stacja diagnostyki samochodowej, która nie powinna posiadać więcej niż 3 stanowiska robocze. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$.<br>**1.9 UZ, UK, UH, UI, UA - pow.1,01 ha**<br>Rezerwa terenu dla usług zdrowia, kultury, handlu, administracji lub innych o charakterze ogólno - społecznym związanych z obsługą ośrodka gminnego. |
| **1.13 NO, NU, UI - pow. 5,98 ha**<br>Teren technicznej obsługi komunalnej. Adaptacja oczyszczalni ścieków rezerwa terenu dla: urządzeń unieszkodliwiania odpadów, warsztatów naprawczych, baz oraz usług innych.<br><br>**1.30 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i ogrodniczych. | **1.13 NO, NU, B, UI - pow. 4,19 ha**<br>Teren technicznej obsługi komunalnej. Adaptacja oczyszczalni ścieków rezerwa terenu dla : urządzeń unieszkodliwiania odpadów, warsztatów naprawczych, baz oraz usług innych. Uciążliwość obiektów nie może przekroczyć granic wyznaczonego terenu. Wymagane uzgodnienie z PIS w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz dokumentacji projektowej. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$.<br><br>**1.41 P, B, UI - pow. 3,73 ha**<br>Teren użytkowany rolniczo, łąki klasy III i klasy IV - przeznaczone dla zakładu przetwórstwa owoców i warzyw, magazynów lub usług innych związanych z obsługą rolnictwa. Uciążliwość obiektów winna się zawierać w granicach własności. Wymagane uzgodnienie z PIS w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz dokumentacji projektowej. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$. Istniejąca linia 15 kV winna być przystosowana do nowych warunków pracy. |
| **1.14 KS - pow. 0,40 ha**<br>Rezerwa terenu dla projektowanej stacji benzynowej.<br>**1.30 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i ogrodniczych. | **1.14 KS - pow. 0,44 ha**<br>Istniejąca stacja benzynowa z projektowanymi usługami handlu związanymi z komunikacją samochodową oraz obsługą klienta. Uciążliwość winna się zawierać w granicy własnej działki. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$.<br>**1.30 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i ogrodniczych. |
| **Jednostka Bilansowa ANDRUSZKOWICE** | |
| **2.4 US - pow. 0,20 ha**<br>Rezerwa terenu dla boiska sportowego.<br><br>**2.17 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i ogrodniczych | **2.25 UH, UI - pow. 0,55 ha**<br>Teren w części zainwestowany zabudową, w pozostałej części użytkowany rolniczo (łąka klasy IV) - przeznaczony dla usług handlu lub innych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej dla właściciela usługi. W przypadku realizacji inwestycji zaliczanej przepisami szczegółowymi do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska warunki użytkowania uzgodnić z PIS. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$.<br><br>**2.26 RPU, UI, KS - pow. 0,42 ha**<br>Teren użytkowany rolniczo grunt klasy- Ł II przeznaczony dla lokalizacji obiektów związanych z obsługą rolnictwa, ludności lub komunikacji (kasacja samochodów). Uciążliwość winna się zawierać w granicy własnej działki. Uzgodnić z PIS warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w wypadku realizacji obiektów zaliczanych przepisami szczegółowymi do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$. |

**2.17 RP-RO**
Tereny upraw polowych i ogrodniczych.

**2.3. RPU - pow. 0,25 ha**
Rezerwa terenu dla budowy punktu skupu owoców i warzyw.

**2.2. UK - pow. 0,24 ha**
Rezerwa terenu dla projektowanej świetlicy wiejskiej.

**2.17. RP-RO**
Tereny upraw polowych i ogrodniczych.

**2.27. RPU UH UI - pow. 0,57 ha**
Teren zainwestowany w części obiektami usług, w pozostałej części użytkowany rolniczo - przeznaczony dla usług obsługi rolnictwa, handlu lub usług innych.
W przypadku realizacji obiektu zaliczonego przepisami szczegółowymi do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska warunki zabudowy, zagospodarowania terenu oraz użytkowania obiektu uzgodnić z PIS. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$.

**2.2. UK, UI - pow. 0,19 ha**
Teren użytkowany rolniczo przeznaczony dla usług kultury lub usług innych związanych z obsługą ludności bez lokalizacji obiektów zaliczanych przepisami szczegółowymi do mogących pogorszyć stan środowiska. Projekty budynków dostosować do obliczonych rzędnych poziomu występowania wód stuletnich $Q_{1\%}$.

**2.17. RP-RO**
Tereny upraw polowych i ogrodniczych.

**Jednostka Bilansowa BYSTROJOWICE**

**4.9 RZ**
Adaptacja istniejących łąk i pastwisk.

**4.10 W - pow. 0,17 ha**
Projektowany zbiornik wodny dla potrzeb chemizacji rolnictwa.

**4.9 RZ**
Adaptacja istniejących łąk i pastwisk.

**Jednostka Bilansowa KOBIERNIKI**

**10.21 RP-RO**
Tereny upraw polowych i ogrodniczych.

**10.9 MR, MN - pow. 2,16 ha**
Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością wymiany budynków na nowe. Przewiduje się budownictwo plombowe. Dopuszcza się możliwość lokalizacji rzemiosła nieuciążliwego usługowego na istniejących i projektowanych działkach w zależności od miejscowych warunków i potrzeb.

**10.10 MR, MN - pow. 1,94 ha**
Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością wymiany budynków na nowe. Przewiduje się budownictwo plombowe. Dopuszcza się możliwość lokalizacji rzemiosła nieuciążliwego usługowego na istniejących i projektowanych działkach w zależności od miejscowych warunków i potrzeb.

**10.28 MR, MN - pow. 0,33 ha**
Teren użytkowany rolniczo, grunt klasy IIIa, przeznaczony pod zabudowę zagrodową lub jednorodzinną.

**10.29 MR, MN - pow. 0,63 ha**
Teren użytkowany rolniczo, grunt klasy I i II, przeznaczony dla zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji usług obsługi ludności lub rolnictwa. Uciążliwość usług winna się zawierać w granicach własnych działek.

**10.9 MR, MN - pow. 1,80 ha**
Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością wymiany budynków na nowe. Przewiduje się budownictwo plombowe. Dopuszcza się możliwość lokalizacji rzemiosła nieuciążliwego usługowego na istniejących i projektowanych działkach w zależności od miejscowych warunków i potrzeb.

**10.30 MR, MN - pow. 0,42 ha**
Teren użytkowany rolniczo grunt klasy II i IIIa przeznaczony dla zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej.

**10.31 MR, MN - pow. 0,21 ha**
Teren użytkowany rolniczo grunt klasy II przeznaczony dla zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej.

**10.10 MR, MN - pow. 1,89 ha**
Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością wymiany budynków na nowe. Przewiduje się budownictwo plombowe. Dopuszcza się możliwość lokalizacji rzemiosła nieuciążliwego usługowego na istniejących i projektowanych działkach w zależności od miejscowych warunków i potrzeb.

**10.21 RP-RO**
Tereny upraw polowych i ogrodniczych.

**Jednostka Bilansowa KOĆMIERZÓW**

**11.20 RP-RO**
Tereny upraw polowych i ogrodniczych.

**11.24 MR, MN - pow. 0,11 ha**
Teren użytkowany rolniczo - grunt klasy I, przeznaczony pod

| | |
|---|---|
| | zabudowę zagrodową lub jednorodzinną.<br>**11.20 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i ogrodniczych. |
| **11.21 RZ**<br>Tereny łąk i pastwisk. | **11.25 W - pow. 0,24 ha**<br>Pastwisko klasy III, przeznaczone dla realizacja zbiornika wodnego dla potrzeb chemizacji rolnictwa.<br>**11.21 RZ**<br>Tereny łąk i pastwisk. |
| **Jednostka Bilansowa KRZECZKOWICE** | |
| **12.6 RZ**<br>Tereny łąk i pastwisk | **12.7 W - pow. 0,03 ha**<br>Teren projektowanego zbiornika wodnego dla potrzeb chemizacji rolnictwa.<br>**12.6 RZ**<br>Tereny łąk i pastwisk. |
| **Jednostka Bilansowa MILCZANY** | |
| **14.18 RO-RP**<br>Tereny upraw polowych i ogrodniczych. | **14.22 MR,MN - pow. 0,49 ha**<br>Teren użytkowany rolniczo, grunt klasy I i II, przeznaczony pod zabudowę zagrodową lu jednorodzinną.<br>**14.18 RO-RP**<br>Teren upraw polowych i ogrodniczych. |
| **14.18 RO-RP**<br>Tereny upraw polowych i ogrodniczych.<br>**14.5 MR, MN - pow. 3,70 ha**<br>adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością uzupełnienia istniejącej zabudowy oraz lokalizacją drugiego domu na działce jeżeli pozwalają na to warunki techniczne. Przewiduje się budownictwo plombowe. Dopuszcza się możliwość lokalizacji rzemiosła nieuciążliwego na istniejących i projektowanych działkach w zależności od miejscowych warunków i potrzeb. | **14.23 Ul, KS - pow.0,23 ha**<br>Teren użytkowany rolniczo. Grunt klasy I, II i IIIa, przeznaczony dla lokalizacji usługi związanej z obsługą komunikacji. W wypadku realizacji obiektu zaliczonego przepisami szczegółowymi do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu uzgodnić z PIS.<br>**14.5MR,MN - 3.70 ha**<br>Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością uzupełnienia istniejącej zabudowy oraz lokalizacją drugiego domu na działce jeżeli pozwalają na to warunki techniczne. Przewiduje się budownictwo plombowe, Dopuszcza się możliwość lokalizacji rzemiosła nieuciążliwego na istniejących i projektowanych działkach w zależności od miejscowych warunków i potrzeb.<br>**14.18 RO-RP**<br>Tereny upraw polowych i ogrodniczych. |
| **Jednostka Bilansowa POLANÓW** | |
| **16.20 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i sadowniczych. | **16.23 MR, MN - pow. 0,14 ha**<br>Teren użytkowany rolniczo, grunt klasy R-II i IIIa oraz Ł klasy IV, przeznaczony pod zabudowę zagrodową lub jednorodzinną.<br>**16.20 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i sadowniczych. |
| **Jednostka Bilansowa RYŁOWICE** | |
| **17.8 RZ**<br>Tereny łąk i pastwisk. | **17.9 W - pow. 0 44 ha**<br>Projektowany zbiornik wodny dla potrzeb rolnictwa.<br>**17.8 RZ**<br>Tereny łąk i pastwisk. |
| **Jednostka Bilansowa SKOTNIKI** | |
| **18.24 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i sadowniczych. | **18.28 MR, MN - pow. 0,21 ha**<br>Teren użytkowany rolniczo - grunt klasy IIIb, IVa i V, przeznaczony pod zabudowę zagrodową lub jednorodzinną.<br>**18.24 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i sadowniczych. |

| Jednostka Bilansowa SZEWCE | |
|---|---|
| **21.10 RP-RO**<br>Tereny upraw polowych i sadowniczych. | **21.13. MR, MN - pow. 0,20 ha**<br>Teren użytkowany rolniczo, przeznaczony dla 2-ch działek zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej.<br>**21.10 RP-RO.**<br>Tereny upraw polowych i sadowniczych. |

5. Przedmiot uchwalenia zmiany planu obejmuje rysunek planu w skali 1 : 10 000, 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty za wzrost wartości nieruchomości objętych niniejszą zmianą w wysokości:

* 0% wzrostu wartości nieruchomości dotyczących terenów mieszkalnictwa;
* 0% wzrostu wartości nieruchomości dotyczących terenów usług;


§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy Samborzec.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Samborcu.


**PRZEWODNICZĄCY**
***Stanisław Kiliański***



1.30 RP—RO.
1.SAMBORZEC
1.25 MR.MN.
1.24.MR.MN.
1.26.MR.MN.
1.33.ZN.
1.3.UK.
1.23.MR.MN.
1.20.MN.MR.
1.2.UO
1.8.UI
1.21.MN.MR
1.11.ZCc
1.9UZ.UK.UH.UI
1.15.UK
SANDOMIERZ
Samborzec
1.7.RPO
1.32.W.
1.34.UI
4.1.14.KS.
1.37.UI
1.18.EG.
1.19.MN.
1.17.A.P.
1.17.P
1.36.ZD
1.5.UH.UG.UA
1.12. S. EC.
1.17.B.P.
4bKDK
1.38.US.
1.35.UH
21.2.UR.
21.5.MR.MN
„Szewce"
21.1.UI
21.6.MR.MN.
21.4.KS.
18.25.RZ
26.20.MR.MN.
II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1. 1.39.UH,UG. UI,UK
2. 1.40. UI,KS
3. 1.41. P,B,UI
4. 1.14. KS



Folwark
14.14.MR.MN
20.8.MR.MN
14.17.MR.MN
14.16.MR.MN
14.15.MR.MN
13.KDW.V.327
2.22.MR.MN
2.16.MR.MN
2.19.ZN
2.23.MR.MN
2.7.MR.MN
Strochcice
2.8.MR.MN
20.3.MR.MN
2.12.MR.MN
Andruszkowice
2.15.MR.MN
2.9.MR.MN
2.10.MR.MN
2.14.MR.MN
2.6.MR.MN
2.5.MR.MN
2.19.RZ
2.21.UI.KS
2.13.MR.MN
2.20.MR.MN
Koprzywianka
11.16.MR.MN
11.20.RP–RO
II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1. 2.25. UH,UI
2. 2.26.RPU,UI,KS
3. 2.27.RPU,UH,UI
4. 2.2. UK,UI



II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych 1. 4.10. W
4. BYSTROJOWICE
4.8. RP–RO.
Mała Łąka
4.3. MR.
4.2. MR.
4.4. MR.
4.5. MR.
4.1. MR.
4.7. MR.
4.9. RZ
Bystrojowice
22.SM
Chobrzany 4 km
73



II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1. 10.28.MR,MN
2. 10.29.MR,MN
3. 10.30.MR,MN
4. 10.31.MR,MN


Sandomierz 4 km
GMINA SAMBORZEC
Okrąglica
24.2 UO
24.3 UH
11.9 MR MN
11.1 UK
Zawierzbie
24.6 MR
24.4 MR
24.15 MR
11.21 RZ
11.22 RPU
11.8 MR MN
EGW Ø250
WISŁA
1.
11.7 MR MN
11.6 MR MN
11.23 UT
11.19 MR MN
11.20 RP RO
11.5 MR
11.4 MR MN
Koćmierzów
24.14 MR
15.4 MR
15.5 MR
15.7 MR
15.9 MR
15.6 MR
15.10 MR
15.11 MR
Pocieszka
15.2 UO UH
II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych 1. 11.24. MR, MN


2.16.MR.MN.
2.23.MR.MN.
2.19.ZN.
2.4.US.
2.7.MR.MN.
Strachcice
2.8.MR.MN.
2.1.UH.RPU
2.12.MR.MN.
Andruszkowice
2.6.MR.MN.
2.5.MR.MN.
2.15.MR.MN.
2.14.MR.MN.
2.9.MR.MN.
2.10.MR.MN.
2.21.UI.KS
2.13.MR.MN.
2.19.RZ
2.20.MR.MN.
STASZÓW-SANDOMIERZ
11.16.MR.MN
11.20.RP-RO
11.3.RO
11.15.MR.MN
11.KOĆMIERZÓW
11.2.UR
11.21.RZ
11.14.MR.MN.
329
27.ZŁOTA
27.30.RP-RO.
11.13.MR.MN.
Kocmierzów
11.12.MN.MR
Ostanek
Okrąglica
II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń
realizacyjnych 2. 11.25. W


II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1. 12.7. W
Smyków
Niuchów
Kol. Nasławice
12.1.MR
12.2.MR
12.3.MR
12.4.MR
12.6.RZ
Krzeczkowice
12. KRZECZKOWICE
12.5.RP—RO
9.26.RP—RO
9.8.RPU
9.9.MR.MN
9.10.MR.MN
9.11.MR.MN
9.5.UZ.UK
9.24.MR.MN
GERLACHÓW—KLIMONTÓW


Kolonia
14.2.UR
14.21.KS
Milczany
14.5.MR.MN
14.3.UR
14.4.MR.MN
3b.KDK
14.18.RP-RD
14.MILCZANY
14.6.MR.MN
Sadki
14.7.MR.MN
14.8.MR.MN
14.9.MR.MN
14.20.ZN
10.5.MR.MN
10.3.UH.UR
10.6.MR.MN
10.2.RPU
10.4.MR.MN
10.17.MR.MN
10.16.MR.MN
10.21.RP-RD
10.KOBIERN
10.14.MR.MN
10.20.MR.MN
GMINA OBRAZÓW
II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1. 14.22.MR,MN
2. 14.23. UI,KS


16.16.MR.MN.
Rolanów
16.17.MR.MN.
27.24.MR.MN.
W ϕ 160
16.15.MR.MN.
16.19.MR.MN.
16.14.MR.MN.
Rolanów Złocki
16.2.UH.
16.1.UH.
16.18.MR.MN.
16.12.MR.
16 POLANÓW
Polanów Samborzecki
16.20.RP – RO.
16.11.MR.MN.
16.9.MR.
16.10.MR.MN.
16.8.MR.MN.
16.7.MR.MN.
II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1.
16.23.MR,MN


9.28. ZN
9.16. MN
9.6. NO
9.27. RZ.
9.23. MR. MN.
9.3. MR.
Pielkowice
2. MR. MN.
GV 006
23 KDG V 004
KL. IMONTO
GERLACHÓW
17.6. MR.
17.8. RZ
17.2. MR
Rylowice
17.3. MR.
19.2. MR
TARNOBRZEG-KIELCE
17.1. MR.
17.4. MR.
8.10. MR
DG V 007
8.21. V
8.2. UH.
Jachimowice
8.11. MR.
17.5. MR
17. RYŁOWICE
17.7. RP — RO
8.12. MR.
EGS 980
8.1. RPU.
8.8. MN
8.9. MR.
8.6. KK.
8.13. MR.
8.3. RPU.
8.7. US
8.15. MR
8.19. RP — RO
8. JACHIMOWICE
8.17. MR.
Szwagrów
II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1.
17.9. W

21.6.MR.MN.

21.4.IS.

26.10.MR

1.9.MR.MN.

Przylogi
17

26.21.

18.25.RZ

21.11.RZ.

18.13.MR.MN.

18.12.MR.MN.

18.14.MR.MN.

18.19.ZLc

EGSø46

18. SKOTNIKI

18.24.RP—RO.

18.11.MR.MN.

18.15.MR.MN.

EGSø65

Skotniki
149

18.5.RPU

Otoki

18.2.UL.UI.UH.UK.UR.

18.3.UK.

18.1.UZ.

18.17.MR.MN

18.16.MR.MN.

18.23.MR.MN

18.11.MR.MN

18.6.UK.UO.

| II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY SAMBORZEC | |
|---|---|
| RYSUNEK PLANU 1 : 10000 | |
| Symbol ustaleń realizacyjnych 1. | 18.28.MR,MN |




7.22.RZ.
1.32.W.
1.34.UI
1.14.KS.
1.10.B.
1.37.UI
1.18.EG
1.19.MN.
7.1.RPU
7.23.MR.MN.
7.25.U
21.2.UR.
7.20.MR.MN.
30 KDG 1/2 01
21.7.MR.MN.
EN 15kV
21.10.RP.RO.
21.SZEWCE
21.6.MR.MN.
21.8.MR.MN.
21.12.ZN.
21.4.IS.
21.10.RP.RO
21.9.MR.MN.
1 KDK 1/2 11
21.3.WZ.
21.11.RZ.
18.2
KRAKÓW
II ZMIANA M.P.O.Z.P. - GMINY
SAMBORZEC
RYSUNEK PLANU 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1. 21.13. MR,MN

# POZ. 308
# UCHWAŁA NR III/7/98
## Rady Gminy w Klimontowie
## z dnia 7 grudnia 1998 r.
## w sprawie dokonania II zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Klimontów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r., z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 58 poz. 261 z 1996 r., Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, oraz 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z 1994 r. z późniejszymi zmianami: z 1996 r., poz. 496, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885) - Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1

Dokonać II zmianę, sporządzoną przez mgr inż. arch. Jerzego Wójcika (-uprawnienia urbanistyczne Nr 698/88) w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy Klimontów zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Klimontowie z 16 marca 1990 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 10 pozycja 93 z 21.05.1990 r. (z późniejszą I zmianą dokonaną Uchwałą Nr V/31/94 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 listopada 1994 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 14 z 1994 r. pozycja ...) polegającą na wprowadzeniu ustaleń:

1. Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego zmianą:
Na terenach o dopuszczonej realizacji usług - wyklucza się lokalizację usług wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jaki powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. Dopuszcza się realizację usług o uciążliwościach mieszczących się w granicach działki.
2. Ustalenia szczegółowe:

| Jednostka Bilansowa Klimontów | |
|---|---|
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RZ**<br>Teren istniejących łąk i pastwisk | **1-76.MNR pow. 0,25 ha**<br>Tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. |
| **1-51. UO pow. 2,25 ha**<br>Teren rezerwowany na cele oświaty, w tym szkoły średniej. | **1-51.UO pow.0,80 ha**<br>Teren przeznaczony na cele oświaty w tym rozbudowy istniejącej szkoły z terenu 1-50.UO (m. innymi przeniesienie boiska i terenu rekreacyjnego - miejsca dawnego cmentarza żydowskiego).<br>**1-77.MN, KS pow. 1,00 ha**<br>Teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej wraz z komunikacją dojazdową do działek istniejących szkoły oraz działek nowoprojektowanych.<br>**1-17. MN(U) pow. 0,45 ha**<br>Powiększenie terenu istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej. |
| **RO**<br>Teren istniejących sadów. | **1-78 .MRN pow. 0,17-0,20 ha**<br>Tereny projektowanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. |
| **RO**<br>Teren istniejących sadów. | **1-79.MRN pow. 0,41 ha**<br>Tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. |
| **RZ**<br>Teren istniejących łąk i pastwisk<br>**RP**<br>Teren upraw polowych. | **1-80.PP pow. 0,76 ha**<br>Tereny projektowanej eksploatacji surowca (ił - glina) w ramach Zakładu Ceramiki Budowlanej. Od strony istniejących dróg należy zachować filar ochronny o szerokości 3,00 m. |
| **RO**<br>Teren sadów i ogrodów.<br>**1-67.PP pow. 7,20 ha**<br>Istniejące i projektowane tereny przemysłowo-składowe. | **1-81.PPU pow. 4,40 ha**<br>Teren istniejącej i projektowanej targowicy. Lokalizacja usług innych. |
| **RP**<br>Teren upraw polowych. | **1-82.ZP,KS pow. 0,81 ha**<br>Teren zieleni urządzonej w ramach strefy ochrony sanitarnej od cmentarza oraz konserwatorskiej dla układu zabytkowego miejscowości. Część terenu przeznacza się na cele komunikacyjne (parking przycmentarny ewentualna rezerwa pod cześć projektowanej obwodnicy „południowej".) |
| **1-28.MN**<br>Teren istniejącego i projektowanego osiedla budownictwa jed- | **1-28.MN pow. 8,20 ha**<br>Ustalenia te same oraz dodatkowe: |

| | |
|---|---|
| norodzinnego. Obowiązuje zatwierdzony plan realizacyjny dopuszczający możliwość zabudowy wielorodzinnej i usługowej w określonych rejonach osiedla. | Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych bliźniaczych o wysokości nie przekraczającej 1,5 kondygnacji. |
| **1-12.MNR pow. 1,70 ha**<br>Teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej. W wyjątkowych wypadkach dopuszczalna zabudowa zagrodowa. | **1-12.MN pow. 1,70 ha**<br>Ustalenia dodatkowe:<br>W ramach historycznej zwartej zabudowy dopuszcza się realizację budynków gospodarczych w granicach działek. |
| **Jednostka bilansowa Borek Klimontowski** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RP**<br>Teren upraw polowych | **3-13.UŁ pow. 0,01 ha**<br>Teren projektowany pod stację telekomunikacyjną. W promieniu 120mb nie wolno lokalizować obiektów wyższych niż 35 mb. |
| **Jednostka bilansowa Goźlice** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RP**<br>Teren upraw polowych | **7-31.UZ(UI) pow. 0,87 ha**<br>Teren projektowanego Ośrodka Zdrowia oraz usług innych, nieuciążliwych dla otoczenia. Zabudowa od ulicy lokalnej a od strony drogi krajowej nieprzekraczalna linia zabudowy 40,00 m. |
| **Jednostka bilansowa Górki Klimontowskie** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **9-8.PP**<br>Teren istniejącego obiektu przemysłowego Państwowego Ośrodka Maszynowego. | **9-18.UK,UI pow. 0,25 ha**<br>Adaptacja i przebudowa części obiektów na terenie dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego na cele kulturalno-oświatowe jako podstawowe oraz dodatkowe usługi inne nieuciążliwe dla otoczenia. Obowiązują uwarunkowania związane ze strefą konserwatorską. |
| **Jednostka bilansowa Grabina** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **11-7.RPU pow. 0,20 ha**<br>Teren istniejącej zlewni mleka. | **11-7.UK, UI pow. 0,10 ha**<br>Teren projektowanych usług kultury oraz usług innych nieuciążliwych dla otoczenia. |
| **Jednostka bilansowa Kępie** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **16-6.US pow. 0,57 ha**<br>Teren projektowanego boiska sportowego.<br>**RZ**<br>Teren łąk i pastwisk. | **16-8.ZP, US, UI pow. 0,35 ha**<br>Teren projektowanych urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach zieleni urządzonej. Możliwość lokalizacji drobnych usług innych nieuciążliwych dla otoczenia.<br>**RO**<br>Teren upraw ogrodniczych i sadowniczych (dotychczasowe użytkowanie). |
| **Jednostka bilansowa Nasławice** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RO**<br>Tereny istniejącego sadu. | **17-17.MRN pow. 0,15 ha**<br>Tereny projektowanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. |
| **Jednostka bilansowa Nowa Wieś** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RP**<br>Tereny upraw polowych. | **19-18.MRN pow. 0,70 ha**<br>Tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. |

| **Jednostka bilansowa Olbierzowice** | |
|---|---|
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **21-16.ZC pow. 1,70 ha**<br>Istniejący cmentarz, który podlega ochronie konserwatorskiej.<br>**RP pow. 1,10 ha**<br>Tereny upraw polowych. | **21-16.ZC pow. 2,80 ha**<br>Tereny istniejącego cmentarza i projektowaną częścią przewidzianą do rozbudowy. Część istniejąca podlega ochronie konserwatorskiej. Na etapie realizacji należy opracować dokumentację występujących warunków hydro-geologicznych, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. |
| **RZ**<br>Teren łąk i pastwisk. | **21-18.ZC, KS pow. 0,02 ha**<br>Projektowany parking dla obsługi cmentarza. |
| **Jednostka bilansowa Pęchów** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RP**<br>Teren upraw polowych. | **24-22.MRN pow. 0,26 ha**<br>Teren projektowanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Minimalna odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi krajowej wynosi 40,00 m. |
| **Jednostka bilansowa Szymanowice Dolne** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RL pow. 1,51 ha**<br>Tereny istniejących lasów.<br>**RZ pow. 1,00 ha**<br>Tereny istniejących łąk i pastwisk.<br>**30-15 W pow. 50,00 ha**<br>Teren projektowanego sztucznego zbiornika wodnego. | **30-15.W pow. 51,00 ha**<br>Teren projektowanego sztucznego zbiornika wodnego. |
| **N**<br>Tereny nieużytków. | **30-16.MN pow. 0,14 ha**<br>Teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej (rekultywacja terenu istniejącego wykopu). |
| **Jednostka bilansowa Zakrzów** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RP**<br>Tereny upraw polowych. | **35-11.MRN pow. 0,25 ha**<br>Teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej |
| **RP**<br>Tereny upraw polowych.<br>**Zalesienia:** | **35-12.MRN pow. 0,52 ha**<br>Teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. |
| **Jednostka bilansowa gmina Klimontów** | |
| **Dotychczasowe ustalenia** | **Nowe ustalenia** |
| **RP**<br>Tereny upraw polowych<br>**RZ**<br>Tereny łąk i pastwisk. | **RL**<br>Tereny przeznaczone do zalesienia. |

Wykaz działek w poszczególnych wsiach przeznaczonych do zalesienia:
Beradz: część działek 384/2, od 387 do 390; Szymanowice Dolne: 10/6.

3. Przedmiot uchwalenia zmiany planu obejmuje rysunki w skali 1:1000, 1:2000 oraz rysunki w skali w:10000 - stanowiące załączniki graficzne do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty za wzrost wartości nieruchomości objętych niniejszą zmianą 15% wzrostu wartości poprzedniej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy Klimontów.


§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

**PRZEWODNICZĄCY**
*mgr Czesław Fijałkowski*



190.4
ZZ
190.7
1019
189.7
251
190.6
190.1
RZ
190.6
190.1
187.5
rz. Koprzywa
KDE-75B
190.5
RZ
1271 284 285 286
190
189.5
1-76 MRN
190.6
S
MR
287 288 289
290
Ps
189.8
189.8
189.7
189.5
291
189.8
189.6
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1 000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1-76 MRN


droga krajowa Nr 758
droga wojewódzka
pl. Mickiewicza
Wyspiańskiego
ul. Osiecka
Arkusz 3
1-50 UO
1-17 MNU
1-51 UO
1-77 MNKS
1-56 U/R
1-57 ZP
1-18 MW
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 2000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1-51 UO, 1-77 MN
1-17 MNU

II ZMIANA MPOZP

GMINY KLIMONTÓW

m. Klimontów

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 10 000

| Symbol ustaleń realizacyjnych | 1-28 MN, 1-12 MRN, 1-51 UO, 1-77 MN, 1-17 MNU, 1-78 MRN, 1-79 MRN, 1-81 PPU |
|---|---|

24. PĘCHÓW

Pęchów

Klimontów


II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
m. Klimontów
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1-76MRN, 19-18MRN
9-18UK,Ul
Górki Klimontowskie
KLIMONTOWSKIE
Klimontowskie
Nowa Wieś

II ZMIANA MPOZP

GMINY KLIMONTÓW

m. Klimontów

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 10 000

| Symbol ustaleń realizacyjnych | 1-28 MN, 1-12 MRN, 1-51 UO, 1-77 MN KS, 1-17 MNU, 1-78 MRN, 1-79 MRN, 1-81 PPU |
|---|---|

24.PĘCHÓW

24-21-MRN

Pęchów

Klimontów

1-78 MRN


1-79 MRN


1-65 UZ


1-28 MN

1-12 MRN


1-81 PPU


Klimontów
Kol. Adamczowice
Adamczowice
5. BYSZÓWKA
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
m. Klimontów
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1-81 PPU 1-78 MRN
1-79 MRN, 1-28 MN
1-17 MNU, 1-80 PP
1-77 MN, 1-51 UO


Rynek
ul. Górka
ul. Gęsia
ul. Tylna
ul. Ostrecka
1-14 MNU
1-12 MRN
RO
1-53 ZC
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 2000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1-12 MRN


1-53 ZO
1-82 ZP,KS
KDW-315
566
567
568/2
568/4
50 m
STREFA OCHRONY SANITARNEJ
STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
m. Klimontów
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1-82 ZP,KS


KLIMONTÓW
Klimontów
Szymanowice Górne
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych


ul. Sandomierska
droga wojewódzka Nr 758
1-29 MN
1-30 MN
KDK-750/R/
RP
1-81 PPU
1-67 PP
290-R
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 000
mbol ustaleń
alizacyjnych
1-81 PPU

153-Ł IV
154-Ł III
229
230
231
232
155-R III b
233/1
236/1
RP
KDW 305
KZ
239
1-80PP
156-Ł III
RP
do wsi Adamczowice
RP
R
RP
242/2
243
dr.
33MRN
159-Ps IV
158-R IVa
241
160-Ps III
157-R III b
WK
Grunty wsi Adamczowice gmina Klimontów
161-Ps V
1-69 PP
242/1
162-R III c
Odnowiono na podstawie Zarządzenia Kierownik Urzędu
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 2000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1-80PP

II ZMIANA MPOZP

GMINY KLIMONTÓW


m. Klimontów

RYSUNEK ZMIANY PLANU


SKALA 1 : 2000

| Symbol ustaleń realizacyjnych | 1-28 MN<br>1-78 MRN<br>1-79 MRN |
|---|---|

Arkusz 2



3-13 UK
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ " BOREK KLIMONTOWSKI"
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1 000
Symbol ustaleń realizacyjnych
3-13 UK


5. BYSZÓWKA
27. ROGACZ
3 BOREK KLIMONTOWSKI
EGS Ø100
EGS Ø150
KDG
RP
Byszówka
dąb brzoza
Borek Klimontowski
brzoza sosna
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ // BOREK KLIMONTOWSKI
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
3 - 13UL

KDK III-9

7-31 UZ (UI)

RP

II ZMIANA MPOZP


GMINY KLIMONTÓW


WIEŚ/ GOŹLICE

RYSUNEK ZMIANY PLANU


SKALA 1 : 1000

| Symbol ustaleń realizacyjnych | 7-31 UZ (UI) |
|---|---|



GOLNY
PRZEST
Słoptów
Kolonia Antoniówka
OPATÓW KLIMONTÓW
LIPNIK KLIMONTÓW
7-30 MRN
7-31 UZ(UI)
Kozia Górka
7-24 UK
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ POŻYCE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
7-31 UZ(UI)



II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ // GÓRKI KLIMONTOWSKIE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 2000
Symbol ustaleń realizacyjnych
9-18 UK, UI
droga
ogrodzenie
204/1
PARK
Pałac
9-10 UK, ZP
ogrodzenie
B
R
ogrodzenie
9-8 PP
204/2
9-18 UK UI
9-8 PP
ogrodzenie
droga
szambo
STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ


II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ // GÓRKI KLIMONTOWSKIE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10 000
Symbol ustaleń realizacyjnych
9-18 UK UI
1-76 MRN
19-18 MRN
GÓRKI
KLIMONTOWSKIE
Klimontowskie
Górki Klimontów
Nowa Wieś
9-12 RPU
9-13 UH/RPU
9-5 MRN
9-7 PS
19-18 MRN
19-4 UK, UI
19-12 RPU
19-16 MRN
262.6
197.1
196.0
194
190.8
190.5
192.6
215.0
236.0
235.08
226.0
220.1




263,6
264,5
265,2
RP
RO
RP
265,5
11-2MRN
265,5
11-7UK/UI
RP
265,7
KDG
265,9
266,5
KDG
265,7
265,9
266,1
265,9
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ GRABINA
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1000
Symbol ustaleń realizacyjnych
11-7UK,UI


PLAN O
ANI
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ GRABINA
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
1-7UK,U
Maryncin
Helenów
Kolonia Słopiów
Łownica
Kolonia Grabina
Grabina
EGS 632
11. GRABINA
GMINA LIPNIK
GMINA KLIMONTÓW



II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ // KĘPIE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1000
Symbol ustaleń realizacyjnych
16-8 ZP, US, UI
RO
58
59
62
63
64
196,8
197,6
196,6
196,4
226
Ps
196,8
16-1MRN
196,1
196,4
16-6US
RO
RZ
71
67
16-6US
16-8 ZP, US, UI
RZ
262
37
239


16 KĘPIE
16-8 ZP,US,UI
Kępie
16-2 MRN
16-7 MRN
16-5 MRN
16-6 US
Kolonia Zbigniewice
EN 400kV POLANIEC-OSTROWIEC
GW ø 250
pl.sport.
RZ
RP
KDG
II ZMIANA MPOZP
GMINY, KLIMONTÓW
WIEŚ // KĘPIE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
16-8.ZP,US,UI RO

KDW-305

17 – 5 MRN

17 – 17 MRN

RO

RP

15/1

35/2

36/3

36/1

37

187

203.1

203.4

200.2

202.4

203.8

198.9

199.8

198.6

200.3

202.9

201.5

200.9

199


203

202

204

201

200


II ZMIANA MPOZP


GMINY KLIMONTÓW


WIEŚ, NASŁAWICE


RYSUNEK ZMIANY PLANU


SKALA 1 : 1000


| | |
|---|---|
| Symbol ustaleń realizacyjnych | 17 – 17MRN |



Krobielice
66
RP
RO
17-2MRN
17-7MRN
17-11
17-16MRN
Smyków
6
Niuchów
12
EN 15kV
216.5
212.9
190
182.0
II ZMIANA MPOZP
WIEŚ NASŁAWICE
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
17 – 7 MRN



KDW 303
RP
RP
19-18MRN
19-16MRN
KDG
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW / WIEŚ / NOWA WIEŚ
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1 000
Symbol ustaleń realizacyjnych
19-18MRN



II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW,
WIEŚ NOWA WIEŚ
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
19—18 MRN
KLIMONTOWSKIE
GÓRKI
Klimontowskie
Nowa Wieś
Górki Klimontowskie
19-18 MRN
19-16 MRN


66
67
RP
68
60
RP
21-16ZC
RP
21-16ZC
61
RP
21-18 ZC-KS
KDW 311
KDW 311
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ OLBIERZOWICE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 2 000
(KOMPILACJA)
Symbol ustaleń realizacyjnych
21-16ZC
21-18ZC KS



Zaoraniec
Pokrzywianka
Podgórze
Kąty
Olbierzowice
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ: OLBIERZOWICE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
21 — 16.ZC
21 — 18.ZC, KS



II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ PĘCHÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 2 000
Symbol ustaleń realizacyjnych
24-22 MRN


Grabina
Grabina
35-10 MRN
35-11MRN
Kolonia Zakrzów
14
35-12 MRN
281.8
279.1
10-4 UH
KDG
ZP
Kolonia Pechów
15
260.5
256.9
Na Wynos
258.8
260
GÓRY
OWSKIE
24-20 MRN
269.0
Góry Pechowskie
ZP
RPU
24-17
II ZMIANA MP.OZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ ZAKRZÓW, PĘCHÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10 000
Symbol ustaleń realizacyjnych
24-22MRN
256.2



30-15WZ
RZ
30-15WZ
RL
RL
RL
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ SZYMANOWICE DOLNE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1000
Symbol ustaleń realizacyjnych
30-15WZ

| | |
|---|---|
| II ZMIANA MPOZP<br>GMINY KLIMONTÓW<br>WIEŚ SZYMANOWICE DOLNE | |
| RYSUNEK ZMIANY PLANU<br>SKALA 1 : 1000 | |
| Symbol ustaleń realizacyjnych | 30-15WZ |





II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ ~ SZYMANOWICE DOLNE
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1000
Symbol ustaleń realizacyjnych
30-16MN
30-16MN
30-10 MRN
RP
RO
Kp
Ps
58/2
58/4
57/2
55/15
55/19
56/1
55/16
55/4
55/6
55/8
55/10
55/13
55/12
54/2
55/2
55/18
55/5
55/7
22



KLIMONTÓW
30-15W
RZ
RP
184.6
187.2
189.5
229.8
215.3
183.3
180.0
Byszówka
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 :
Symbol ustaleń realizacyjnych
30 – 15W
30 – 16MN
1-81- PPU, RL




S
58
Ps
262,5
S
82
MR
g
piwn
g
265,7
g
g
g
81
S
266,5
266,3
RP
83
84
267,4
RP
3541MRN
RP
MR
85
S
g
kl
kl
sil
g
270,5
g
96
w
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ ZAKRZÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 1000
Symbol ustaleń realizacyjnych
35-11 MRN

| | |
|---|---|
| II ZMIANA MPOZP<br>GMINY KLIMONTÓW<br>WIEŚ ZAKRZÓW | |
| RYSUNEK ZMIANY PLANU<br>SKALA 1 : 1000 | |
| Symbol ustaleń realizacyjnych | 35 – 12 MRN |




Grabina
Zakrzów
35-10 MRN
35-11 MRN
Kolonia Zakrzów
35-12 MRN
10-4 UH
Kolonia Pęchów
Na Wynos
GÓRY
OWSKIE
24-20 MRN
Góry Pęchowskie
RP
KDG
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ ZAKRZÓW
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
35-11MRN, 35-12MRN





II ZMIANA MP.OZP

GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ BERADZ

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 1 000

| | |
|---|---|
| Symbol ustaleń realizacyjnych | RL |





II ZMIANA MPOZP

GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ BEŁADZ

RYSUNEK ZMIANY PLANU

SKALA 1 : 1000

| | |
|---|---|
| Symbol ustaleń realizacyjnych | RL |



Beradz
PŁACZKOWICE
KDG 026
22
POKRZ
II ZMIANA MPOZP
GMINY KLIMONTÓW
WIEŚ BERADZ
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 : 10000
Symbol ustaleń realizacyjnych
RL

# POZ. 309
# UCHWAŁA NR III/15/98
## Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
## z dnia 8 grudnia 1998 r.
## w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - tekst jednolity (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 rok, z późniejszymi zmianami: z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, oraz 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z 1994 r.- z późniejszymi zamianami: z 1996 r., Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885) - Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II", sporządzony przez mgr Władysława Gurdaka - uprawnienia urbanistyczne Nr 1094/90 w granicach administracyjnych gminy Baranów Sandomierski. Plan obejmuje obszar 675,0 ha, z ogólnej powierzchni 1936,0 ha. Są to tereny przeznaczone ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów Sandomierski uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/218/93 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 2.04.1993 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 6 z dnia 3 czerwca 1993 r. z późniejszymi zmianami, jako tereny rolne, leśne i przemysłowe, oznaczone symbolami: P, I Pl, I 1 NU, I RR3, B, RR3, B, P1, B, R3, B, 1 L, H 6 L, H 7 L, H 8 L, m, H-P1.
Szczegółowe granice działania planu wyznaczone są na rysunku planu w skali 1:5000.

§ 2

Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu w skali 1:5000 określającym warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:
1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały,
2. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
4. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, ,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
6. obszarze - należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

§ 4

Za podstawowe cele regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Racjonalne wykorzystanie zasobów surowcowych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony interesów publicznych lokalnych i ponadlokalnych.
2. Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań gospodarczych.
3. Likwidacja oraz zagospodarowanie wyrobisk i obiektów górniczych w kierunku proekologicznym w powiązaniu z realizacją programu regulacji gospodarki wodnej.

§ 5

Ustala się, że plan stanowi podstawę działań związanych z przekształceniami istniejącego zainwestowania i użytkowania terenów.
Plan określa warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, których granicę przedstawiono na rysunku planu - załącznik nr 1.

§ 6

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone na rysunku planu
1.1. „M" - tereny zabudowy mieszkaniowej.
1.2. „U" - tereny zabudowy usługowej.
1.3. „P" - tereny rozwoju przemysłu.
1.4. „R" - tereny upraw rolnych.
1.5. „Z" - tereny zieleni.
1.6. „W" - tereny wód powierzchniowych.
1.7. „K" - tereny systemów transportowych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

§ 7

Na rysunku planu oznaczone są:
1. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania.
2. Orientacyjny sposób lokalizacji zabudowy.
3. Główne przebiegi ciągów infrastruktury technicznej
4. Oznaczenia liniowe dróg publicznych, zakładowych, określające ich orientacyjny przebieg do uściślenia,

§ 8

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 9

Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem:

1. „M" - obszar zabudowy mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (infrastruktury technicznej i komunikacji) niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w tym:
M - 3 obszar zabudowy zagrodowej w granicach istniejącego zagospodarowania.
1.1. Dopuszcza się nadto lokalizację:
a) obiektów usług publicznych,
b) obiektów usług komercyjnych,
c) wyodrębnionych terenów zieleni,
d) urządzeń sportu,
e) urządzeń infrastruktury technicznej,
f) tras i urządzeń komunikacyjnych niezbędnych do obsługi obszaru.
1.2. Obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 1.1. można lokalizować pod warunkiem:
a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
b) zachowania zasady aby takie obiekty lub urządzenia ist-

niejące i projektowane z przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niż 30% powierzchni danego obszaru,

c) posiadać będą własny dojazd do drogi publicznej.

1.3. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej i innych obiektów w tym usługowych mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu a w szczególności wymienionych w Rozporządzeniu MOŚZNiL z 13.05.1998 r.

1.4. Parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.

2. „U" - obszar usług publicznych z podstawowym przeznaczeniem terenu pod:

U - 4 tereny usług technicznych i drobnej wytwórczości.
U - 5 tereny usług turystycznych i obsługi komunikacji.

2.1. Na terenach, o których mowa w ust. 2 dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Zmiana sposobu użytkowania nie może spowodować pogorszenia stanu środowiska. Ewentualna uciążliwość dla środowiska szczególnie na obszarze U - 4 i U - 5 nie może wykraczać poza oznaczony w planie teren i tym samym wywoływać konieczność ustanawiania strefy ochronnej.

2.2. Obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej z wyłączeniem zabudowy motelowej.

2.3. Dopuszcza się ponadto lokalizację:

a) wyodrębnionych terenów zieleni,
b) urządzeń infrastruktury technicznej,
c) tras i urządzeń komunikacyjnych niezbędnych do obsługi obszaru.

2.4. Rozwiązanie komunikacji wewnętrznej w obrębie działki dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinno zapewniać parkowanie pojazdów na terenie inwestycyjnym obiektu oraz umożliwiać wjazd przodem na teren działki i wyjazd przodem na drogę dojazdową.

3. „P" - tereny rozwoju przemysłu z podstawowym przeznaczeniem pod:

P-1 teren istniejących i projektowanych zakładów produkcyjno - rzemieślniczych, usługowych oraz baz magazynowo - składowych,

P-2 tereny zakładów produkcyjnych i usługowych, produkcji materiałów budowlanych oraz drobnej wytwórczości.

3.1. Na terenach, o których mowa w pkt. 3 dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Dopuszcza się kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania. Przebudowa i rozbudowa obiektów na terenie musi zostać poprzedzona oceną oddziaływania tych obiektów na środowisko, szczególnie poprzez określenie potencjalnych zagrożeń dla otoczenia takich jak: hałas, zwiększenie natężenia ruchu samochodowego czy inne zagrożenia mogące powodować stałe bądź okresowe uciążliwości. Ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość na środowisko wywołana przez sposób użytkowania terenu nie może wykraczać poza oznaczony teren P - 1 i P - 2. Obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

3.2. Dopuszcza się ponadto lokalizację:

a) wyodrębnionych terenów zieleni,
b) terenów składowania surowców do produkcji bieżącej,
c) urządzeń infrastruktury technicznej,
d) tras i urządzeń komunikacyjnych niezbędnych do obsługi obszaru,
e) obiektów obsługi tras komunikacyjnych o charakterze turystycznym.

4. „R" - tereny użytkowania rolniczego z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod:

R - 1 tereny upraw rolnych.
R - 3 tereny upraw łąkowych.

Wskazuje się kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

4.1. Dopuszcza się nadto lokalizację:

a) urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń komunikacyjnych w przypadku braku przestrzennych możliwości ich innego trasowania lub innej lokalizacji po uprzednim spełnieniu warunków określonych w przepisach szczegółowych.
b) budynków i obiektów służących bezpośrednio gospodarce rolnej w rozumieniu przepisów szczególnych to jest art. 2 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz interpretacji Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartej w wyroku z dnia 12 listopada 1996 r. (S.A./Wr/3586/95).
c) cieków i zbiorników wodnych dla celów retencyjnych.

5. „Z" - tereny zieleni z podstawowym przeznaczeniem pod:

Z - 4 tereny lasów w rozumieniu ustawy o lasach.

5.1. Dopuszcza się nadto lokalizację:

a) urządzeń sportu i rekreacji, placów zabaw oraz małych obiektów handlu i gastronomii,
b) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w przypadku braku przestrzennych możliwości ich innego trasowania lub innej lokalizacji po uprzednim spełnieniu warunków określonych w przepisach szczegółowych.

6. „W" - tereny wód powierzchniowych z podstawowym przeznaczeniem pod:

**W - 5 Zagłębienie bezodpływowe na zwałowisku zewnętrznym**

6.1. W otoczeniu zbiorników dopuszcza się lokalizację

a) obiektów i urządzeń dla sportów wodnych,
b) urządzeń związanych z gospodarką wodną.

7. „K" - obszar tras i urządzeń komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem pod:

a) tereny komunikacji drogowej,
b) parkingi,
c) tereny dla komunikacji pieszej i rowerowej.

7.1. Dopuszcza się nadto lokalizację:

a) usług komercyjnych, a szczególnie obiektów handlu i gastronomii oraz rzemiosła,
b) terenów zieleni,
c) urządzeń infrastruktury technicznej.

7.2. Obiekty i urządzenia o których mowa w ust. 7.1. można lokalizować pod warunkiem:

a) Ustala się użytkowanie drogi krajowej międzyregionalnej Nr 9 jako drogi o częściowo ograniczonej dostępności dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U - 4/5 i P - 2 (tereny usług rzemiosła, produkcji materiałów budowlanych oraz drobnej wytwórczości). Obowiązuje zakaz indywidualnych zjazdów bramowych na drogę z poszczególnych działek inwestycyjnych. Obsługa bezpośredniego otoczenia przez włączenie drogi zbiorczej obsługującej przyległy teren.
b) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

7.3. Obowiązują niżej podane ustalenia realizacyjne dla dróg publicznych i wewnątrzzakładowych. *(patrz tabela na str. 948-949)*

7.4. Ustalenia realizacyjne dla dróg publicznych obowiązują z następującymi warunkami:

a) Powyższe ustalenia nie dotyczą rejonu skrzyżowań,
b) Szerokość w liniach rozgraniczających określa się jako przybliżoną - podstawą uściślenia mogą być w szczególności plany realizacyjne, projekty techniczne lub projekty koncepcyjne,
c) Na terenie istniejącej, trwałej zabudowy dopuszcza się lokalizację nowych obiektów (budynki plombowe) w linii istniejącej zabudowy (budynki w dobrym stanie technicznym), lecz w odległości nie mniejszych niż wskazano w art. 43 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do usytuowania obiektów budowlanych może mieć zastosowanie art. 43 ust. 2 w/w ustawy (Dz. U. Nr 14/85),

| Oznaczenie na rysunku planu | Nr drogi | Nazwa drogi | Klasa techniczna lub funkcjonalna | Szerokość jezdni (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DROGI KRAJOWE | | | | |
| 01 KDKM | 009 | Radom – Ostrowiec Św. – Opatów – Lipnik – Nagnajów Kolbuszowa – Rzeszów – Barwinek – granica państwa | III | 7,0 |
| 02 KDKM | 084 | Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Nisko | III | 2 x 7,0 |
| DROGI WOJEWÓDZKIE | | | | |
| 06 KDW | 42711 | | V | 6,0 |
| DROGI GMINNE | | | | |
| 19 KDG | 1 | – | | parametry techniczne |
| 20 KDG | 2 | – | VI | 5,0 |
| 21 KDG | 3 | – | | parametry techniczne |
| 22 KDG | 4 | – | | parametry techniczne |
| 23 KDG | 5 | – | | parametry techniczne |
| 24 KDG | 9 | – | | parametry techniczne |
| 25 KDG | 14 | – | | parametry techniczne |
| 26 KDG | 16 | – | | parametry techniczne |
| 27 KDG | – | Siedleszczany Składowisko | | parametry techniczne |
| 28 KDG | DW | – | | parametry techniczne |
| 29 KDG | D1 | – | | parametry techniczne |
| 30 KDG | D2 | – | | parametry techniczne |
| 31 KDG | D3 | – | | parametry techniczne |
| 32 KDG | D4 | – | | parametry techniczne |
| 33 KDG | 4202023 | Potok – Holendry | VII | 3,0 5,0 |
| 34 KDG | – | zbiorczy dojazd do pól | VII | 5,0 |
| 35 KDG | 4202011 | Suchorzów – Skopanie | V | 5,5 |

d) Drogi na zwałowisku użytkowane będą jako drogi gminne, obsługujące tereny upraw rolniczych R - 1, upraw łąkowych R - 3 oraz lasów Z - 4. Drogi te wykorzystywane mogą być również dla ruchu rowerowego o charakterze rekreacyjnym. Określenie i wyznaczenie linii rozgraniczających wykonać zgodnie z art. 34 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85).

e) Drogi pożarowe - dojazdowe ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 8 z 1993 r. poz. 42).

§ 10

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty za wzrost wartości nieruchomości objętych niniejszym planem w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów Sandomierski w skali

| Szerokość w liniach rozgraniczających w przekroju (m) | | Najmniejsze odległości obiektów budowlanych (m) 1),2) | | Najmniejsze odległości obiektów 1) przeznaczonych na pobyt ludzi (m) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drogowym | osiedlowym (teren zabudowany) | na obszarze zabudow. | poza obszarem zabudow. | mieszkaniowe i budynki użyteczności publicznej | | szpitale, sanatoria i wymagające szczególnej ochrony |
| | | | | jednokondygn. | wielokondygn. | |
| 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 – 22 | – | 10 | 25 | 50 | 70 | 200 |
| 48 (istniej.) | – | 10 | 25 | 50 | 70 | 200 |
| 14 – 18 | 17 – 23 | 8 | 20 | 30 | 40 | 130 |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| 12 – 16 | – | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| wg stanu istniejącego | | – | 6 | – | – | – |
| 10 – 16<br>– | –<br>13 – 19 | –<br>6 | –<br>– | –<br>15 | –<br>20 | –<br>– |
| 9 | – | – | | – | – | – |
| 13 – 17 | 17 – 22 | 6 | 15 | 15 | 20 | – |

1) Odległość mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni,
2) Odległości nie dotyczą ogrodzeń, obiektów wodnych melioracji i budownictwa komunikacyjnego,

1:10000 uchwalonego uchwałą Nr XXVI/218/93 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 2.04.1993 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 6 z dnia 3.06.1993 r. z późniejszymi zmianami wraz z późniejszymi zmianami w zakresie objętym niniejszym planem.

§ 12

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.


§ 13

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.


**PRZEWODNICZĄCY**
*Jan Maciej Mądrzak*



Rysunek
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Terenu Górniczego "Tarnobrzeg II"
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/15/98
z dnia 8 grudnia 1998 r.
Schemat
siatki pól rysunku planu
SKALA 1:5000
1
2
3
4
5
6
Gmina Tarnobrzeg
7
8
9
10
11
Gmina Nowa Dęba
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gmina Nowa Dęba
21
22
23
24
25
26
Gmina
Baranów Sandomierski
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Główny projektant planu:
mgr Władysław Gurdak
upr. urb. Nr 1094/90

# LEGENDA

OZNACZENIA OGÓLNE




Granica opracowania
Granica miejscowości
Granica obszaru górniczego
Granica terenu górniczego
Granica strefy ochronnej od KIZPS "Siarkopol"

ELEMENTY UŻYTKOWANIA TERENU




Tereny zabudowy przemysłowej
Tereny produkcji usług technicznych i drobnej wytwórczości
Tereny upraw polowych
Tereny upraw ogrodniczych
Tereny łąk i pastwisk
Tereny lasów i zadrzewień
Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności zabudowy
Tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
Tereny zabudowy pensjonatowej i rekreacyjnej
Tereny usług
Tereny usług z zielenią towarzyszącą
Tereny zieleni urządzonej istniejące i projektowane
Tereny usług turystycznych i obsługi komunikacji
Tereny usług rzemieślniczych
Tereny zieleni łęgowej
Tereny ogródków działkowych
Tereny cmentarzy
Tereny wód otwartych

DROGI





Drogi krajowe międzyregionalne
Drogi wojewódzkie
Miejskie ulice zbiorcze
Drogi układu obsługującego
Drogi i ścieżki rowerowe
Ciągi pieszo - rowerowe
Ciągi piesze
Parkingi

ELEKTROENERGETYKA




EE - Główny punkt zasilania
Stacja transformatorowa napowietrzna
Stacja transformatorowa wieżowa
Stacja transformatorowa wnętrzowa
Linia WN 110 kV
Linia ŚN 15 i 30 kV napowietrzna
Linia ŚN kablowa

TELEKOMUNIKACJA




Centrala główna
Kanalizacja teletechniczna
Kabel światłowodowy istniejący i projektowany
Kabel telefoniczny tradycyjny

ZAOPATRZENIE W GAZ



Gazociąg średnioprężny istniejący i projektowany
Stacja redukcyjno - pomiarowa gazu I° i II°

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO





EC - Elektrociepłownia Machów
Magistrala ciepłownicza

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA



Kolektor sanitarny istniejący i projektowany
Kanał tłoczny ścieków istniejący i projektowany
NO - Oczyszczalnia ścieków sanitarnych
NO - Osiedlowa oczyszczalnia ścieków
Przepompownia ścieków istniejąca i projektowana
Zrzut ścieków sanitarnych
Kanalizacja deszczowa istniejąca i projektowana
Przepompownia wód deszczowych istniejąca i projektowana
Rowy odwadniające otwarte
Zrzut ścieków opadowych
Wodociąg istniejący i projektowany
SUW - Stacja uzdatniania wody
UWP - Ujęcie wód przemysłowych
H - Hydrofornia
Magistrala wód przemysłowych


21
Radom
01 KDK


22
NO
U-3
U-2
Z-2
M-3
M-3
084
02 KDKM
M 1009
U-4/5
WΦ100
U-4
P-2
21 KDG

24

Dębica


M-3

Siedleszczany


P-2




25
21
20 KDG
19 KDG
R-1
26 KDG
19 KDG
28 KDG
Dąbrowica
W.φ.300


KDG
23 KDG
26
W-5
28 KDG
Chmielć
Dąbrowica
24 KDG



27
R-1
R-3
30
Suchorzów
g ⌀ 32
Suchorzów


28
R-3
19 KDG
Siedleszczany
R-1
27 KDG
Dąbrowica
W-5
28 KDG
KDG
DG



29
W-5
Dąbrowica
31 KDG





30
W Ø 100
g Ø 50
Z-4
35 KDG
R-3
Skopa
4202011
34 KDG


W
31
Z-4
30
29 KDG
32 KDG
29 KD
Dąbrowica
Suchorzów


32
Dąbrowica
Dąbrowica


33
34 KDG


34
Skopanie
Dąbrowica
33 KDG
P-1
R-1
06 KDW
M-3
42 711
Wola Baranowska




35

WYDAWCA: Wojewoda Tarnobrzeski. REDAKCJA: Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, tel. 822-19-99. REDAKTOR NACZELNY: Urszula Bidas. KOLPORTAŻ: Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, 39-400 Tarnobrzeg. ul. Mickiewicza 7, tel 822-25-23. DRUKOWANO z polecenia Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 12 grudnia 1998 r. w Dziale Usług Poligraficznych Wydawnictwa Samorządowego sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, tel. 822-52-40, fax 822-87-77.

**Cena wydruku:** 16,00 zł